PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN

BASISGEGEVENS **RCE-standaardbegrotingsmodel gebouwde rijksmonumenten (d.d. 28-10-2024)**

Rijksmonumentnummer	8644	Eerste jaar planperiode	2026		**RCE berekening subsidiabele kosten**
Monumentnaam (indien van toepassing)	kerk	Peildatum begrotingsgegevens	12-9-2025		
Zelfstandig onderdeel	ja			Naam adviseur	
Monumentadres	Tjerkhofspaed 1	Standaard uurtarief	€ 51,00	Datum	
Postcode en plaats	8856 BZ Pietersbierum	Opsteller plan	wdg	Zaaknummer	

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een-heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaan neming totaal	Stelposten	Totaal	Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een "j" in)						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL	Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de RCE)
											2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Subtotaal 01				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Bouwplaatsvoorzieningen																								
montage demontage all round steiger, buitenzijde	518	m2		0,00		0,00	18,00	9.324,00		9.324,00	j						9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,00	
vervoer steiger	1	st		0,00		0,00	540,00	540,00		540,00	j						540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
huur steiger	9	wk		0,00		0,00	310,00	2.790,00		2.790,00	j						2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	
verzekering steiger	9	wk		0,00		0,00	16,30	146,70		146,70	j						146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70	
montage demontage lift	1	st		0,00		0,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00	j						1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	
huur tandheugellift	9	wk		0,00		0,00	245,00	2.205,00		2.205,00	j						2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
montage demontage all roud steiger, binnenzijde kerk incl. werkvloer onder trekstangen	357	m2		0,00		0,00	22,50	8.032,50		8.032,50	j						8.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,50	
vervoer steiger	1	st		0,00		0,00	540,00	540,00		540,00	j						540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
huur steiger	7	wk		0,00		0,00	90,00	630,00		630,00	j						630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
verzekering steiger	7	wk		0,00		0,00	12,00	84,00		84,00	j						84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
montage steigerlier	1	st		0,00		0,00	255,00	255,00		255,00	j						255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	
huur steigerlier	7	wk		0,00		0,00	85,00	595,00		595,00	j						595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
afschermen grafzerken t.b.v. steiger buitenzijde	16	st	1,25	20,00	45,00	720,00		0,00		1.740,00	j						1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
Bouwstroom/loodsen/keten/bouwhekken/ reclame zie ABK				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 05				20,00		720,00		26.592,20		28.332,20							28.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.332,20	
10 Stut- en sloopwerk																								
afnemen dakpannen, deze opslaan voor hergebruik	340	m2	0,40	136,00		0,00		0,00		6.936,00	j						6.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	
afnemen nok- en hoekkepervorsten, deze opslaan voor hergebruik	162	st	0,06	9,72		0,00		0,00		495,72	j						495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,72	
hak / zaagwerk t.b.v. invoer nuts en riolering	1	st	12,00	12,00		0,00	375,00	375,00		987,00	j						987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	
verwijderen pui gaanderij aan de oostzijde	1	st	20,00	20,00		0,00		0,00		1.020,00	j						1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
verwijderen plafond oostelijk deel kerk	34	m2	0,25	8,50		0,00		0,00		433,50	j						433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50	
verwijderen panlatten, tengels en asfaltpapier	340	m2	0,12	40,80		0,00		0,00		2.080,80	j						2.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,80	
verwijderen begroeiingen	1	st	6,00	6,00		0,00		0,00		306,00	j						306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	
sloopwerk metselwerk zie metselwerk				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
demonteren balklaag met vloer kerkschip	156	m2	0,22	34,32		0,00		0,00		1.750,32	j						1.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,32	
klein niet nader genoemd demontagewerk	1	post	16,00	16,00		0,00		0,00		816,00	j						816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	
demonteren mastgoot met beugels met regenwaterafvoeren	62	m1	0,18	11,16		0,00		0,00		569,16	j						569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,16	
verwijderen bestaande keuken	1	st	5,00	5,00		0,00		0,00		255,00	j						255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	
afvoer bouw en sloopafval	18	m3	0,55	9,90		0,00	52,00	936,00		1.440,90	j						1.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,90	
overig sloopwerk zit in de betreffende normering t.b.v. herstel				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 10				309,40		0,00		1.311,00		17.090,40							17.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,40	
12 Grondwerk																								
ontgraven en weer aanvullen grondwerk t.b.v. aanleg water / riolering / electra	1	post	20,00	20,00		0,00	2.250,00	2.250,00		3.270,00	j						3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	
ontgraven en weer aanvullen t.b.v. herstel voeg- en metselwerk fundering	65	m1	0,55	35,75	5,00	325,00		0,00		2.148,25	j						2.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,25	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 12				55,75		325,00		2.250,00		5.418,25							5.418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,25	
14 Buitenriolering en drainage																								
leveren en aanbrengen buiteniolering 125 mm.	50	m1	0,35	17,50	7,35	367,50		0,00		1.260,00	j						1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
hulpstukken 125 mm. manchet	16	st	0,15	2,40	12,50	200,00		0,00		322,40	j						322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	
mantelbuis water en electra	30	m1	0,20	6,00	7,35	220,50		0,00		526,50	j						526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,50	
invoerleidingen nuts	1	st	4,00	4,00	165,00	165,00	250,00	250,00		619,00	j						619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	
uitvlakken en inzaaien na gereed grondwerk	1	st	5,00	5,00	75,00	75,00		0,00		330,00	j						330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 14				34,90		1.028,00		250,00		3.057,90							3.057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,90	
22 Metselwerk																								
hakwerk en inboeten t.b.v. blinde verankeringen kapconstructie	5	m2	12,00	60,00	65,00	325,00		0,00		3.385,00	j						3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	
vervangen beschadigde steen rondom kerk	75	st	0,30	22,50	1,75	131,25		0,00		1.278,75	j						1.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,75	
herstel beschadigd en ontbrekend voegwerk rondom kerk	10	m2	2,75	27,50	10,85	108,50		0,00		1.511,00	j						1.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	
herstel voeg- en metselwerk fundering kerk rondom	1	post	48,00	48,00	450,00	450,00		0,00		2.898,00	j						2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een-heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaan neming totaal	Stelposten	Totaal	Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een "j" in)						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL	Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de RCE)
											2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
hakwerk en inboeten t.b.v. blinde verankeringen begane grondvloer	48	st	1,75	84,00	15,00	720,00		0,00		5.004,00	j						5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00	
hakwerk en inboeten t.b.v. rosetankers binnen en buitenzijde	14	st	4,75	66,50	18,00	252,00		0,00		3.643,50	j						3.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,50	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 22				308,50		1.986,75		0,00		17.720,25							17.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,25	
24 Ruwbouwtimmerwerk																								
vervangen aangetaste dakbeschieting (15%) noord, zuid en oostzijde dakvlakken	51	m2	1,20	61,20	22,00	1.122,00		0,00		4.243,20	j						4.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,20	
herstel muurplaat zuidwestzijde	1	st	123,00	123,00	55,00	55,00		0,00		6.328,00	j						6.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,00	
herstel / aanlassen balklaag begane grong kerkschip	46	st	2,75	126,50	22,00	1.012,00		0,00		7.463,50	j						7.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,50	
sorteren en aanbrengen vloerdelen kerkschip	156	m2	0,75	117,00		0,00		0,00		5.967,00	j						5.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,00	
post bijleveren vloerdelen 20% 32x200 Grenen	32	m2		0,00	38,00	1.216,00		0,00		1.216,00	j						1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	
demonteren en weer aanbrengen regelwerk op muur noord en zuidzijde	38	m1	0,55	20,90	2,50	95,00		0,00		1.160,90	j						1.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,90	
stellen van balklaag begane grond kerkschip	204	m1	0,38	77,52	3,20	652,80		0,00		4.606,32	j						4.606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,32	
bijleveren balkhout beg. grond balklaag 60% 75x175	123	m1		0,00	14,40	1.771,20		0,00		1.771,20	j						1.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,20	
ondersteuning balklaag verhoogde delen van vloer	18	st	0,60	10,80	26,00	468,00		0,00		1.018,80	j						1.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,80	
hsb wanden toilet / keuken	26	m2	1,85	48,10	38,00	988,00		0,00		3.441,10	j						3.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,10	
balklaag met zoldervloer toilet / keuken	12,5	m2	1,10	13,75	26,00	325,00		0,00		1.026,25	j						1.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,25	
panlatten, tengels, nok en hoekkeperruiters zie dakbedekkingen				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 24				598,77		7.705,00		0,00		38.242,27							38.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.242,27	
25 Metaalconstructiewerk																								
in het ontroesten trekstang ankers	10	st	4,00	40,00	22,00	220,00		0,00		2.260,00	j						2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	
bijleveren ankers begane grondvloer. Demontage / montage bij herstel vloer (50% bijleveren)	24	st		0,00		0,00	55,00	1.320,00		1.320,00	j						1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
in het werk behandelen blinde verankering muurstijlen kreupele stijl kap (spanten h.o.h. 3500 mm.)	14	st	5,50	77,00	22,00	308,00		0,00		4.235,00	j						4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 25				117,00		528,00		1.320,00		7.815,00							7.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,00	
30 Kozijnen, ramen en deuren																								
herstel van architraven in kerk demontage / herstel en montage	3	st	8,00	24,00	60,00	180,00		0,00		1.404,00	j						1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	
binnendeurskozijn met deur toilet / meterkast	2	st	4,75	9,50	310,00	620,00		0,00		1.104,50	j						1.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,50	
aankoop hang en sluitwerk	2	st		0,00	150,00	300,00		0,00		300,00	j						300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
deur dem. verlijmen en weer afhangen	1	st	28,00	28,00	100,00	100,00		0,00		1.528,00	j						1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	
post leveren en aanbrengen puit gaanderij oostzijde verdeiping (nog nader uitwerken)	1	post		0,00		0,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00	j						11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 30				61,50		1.200,00		11.500,00		15.836,50							15.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.836,50	
32 Trappen en balustraden																								
vervangen van ladder naar kap	1	st	2,00	2,00	135,00	135,00		0,00		237,00	j						237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 32				2,00		135,00		0,00		237,00							237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	
33 Dakbedekkingen																								
leveren en aanbrengen tengels	986	m1	0,02	19,72	0,35	345,10		0,00		1.350,82	j						1.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,82	
leveren en aanbrengen panlatten	1224	m1	0,04	48,96	0,55	673,20		0,00		3.170,16	j						3.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,16	
aanbrengen bestaande dakpannen. 50% gehaakt	340	m2	0,42	142,80	5,20	1.768,00		0,00		9.050,80	j						9.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,80	
aanbrengen nok-en hoekkepervorsten	162	st	0,15	24,30		0,00		0,00		1.239,30	j						1.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,30	
lood onder vorsten	54	m1	0,55	29,70	21,00	1.134,00		0,00		2.648,70	j						2.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,70	
bijleveren dakpannen 10%	578	st		0,00	2,20	1.271,60		0,00		1.271,60	j						1.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,60	
bijleveren vorsten 15%	25	st		0,00	8,50	212,50		0,00		212,50	j						212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	
nok en hoekkeperruiters	54	m1	0,30	16,20	4,76	257,04		0,00		1.083,24	j						1.083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,24	
spinfolie over panlatten	370	m2	0,12	44,40	2,65	980,50		0,00		3.244,90	j						3.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,90	
vervangen piron ooszijde incl herstel ijzer- en loodwerk	1	st	8,00	8,00	75,00	75,00	225,00	225,00		708,00	j						708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 33				334,08		6.716,94		225,00		23.980,02							23.980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.980,02	
34 Beglazing																								
vervangen kapotte beglazingen in stalen ramen	25	st	0,85	21,25	38,00	950,00		0,00		2.033,75	j						2.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,75	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 34				21,25		950,00		0,00		2.033,75							2.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,75	

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een-heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaan neming totaal	Stelposten	Totaal	Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een "j" in)						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL	Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de RCE)
											2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
35 Natuur- en kunststeen																								
opnemen stoep en demonteren neuten	2	st	5,00	10,00		0,00		0,00		510,00	j						510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	
demonteren neuten en onderdorpel	1	st	6,00	6,00		0,00		0,00		306,00	j						306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	
herstel neuten en verlijmen onderdorpel	1	post		0,00		0,00	520,00	520,00		520,00	j						520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
zetten van stoep en montage neuten	3	st	7,00	21,00	75,00	225,00		0,00		1.296,00	j						1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 35				37,00		225,00		520,00		2.632,00							2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	
40 Stukadoorwerk																								
herstel scheurvorming en overig stucwerk binnenzijde buitenmuren	42	m2		0,00		0,00	145,00	6.090,00		6.090,00	j						6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	
doorschroeven gewelf incl vlies en overzetten	248	m2		0,00		0,00	96,50	23.932,00		23.932,00	j						23.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932,00	
post herstel lijstwerk	1	st		0,00		0,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	j						4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 40				0,00		0,00		34.522,00		34.522,00							34.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.522,00	
41 Tegelwerk																								
zetten estrikken vloer voorkerk / hal	19,6	m2	2,50	49,00	14,00	274,40		0,00		2.773,40	j						2.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,40	
bijleveren estrikken 15%	75	st		0,00	3,75	281,25		0,00		281,25	j						281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	
wandtegels toilet 1200 +	9	m2	1,20	10,80	55,00	495,00		0,00		1.045,80	j						1.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,80	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 41				59,80		1.050,65		0,00		4.100,45							4.100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,45	
43 Metaal- en kunststofwerk																								
herstel staak oostzijde zie dakbedekkingen				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
lood onder vorsten zie dakbedekkingen				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
behandelen blinde en rosetankers	34	st	1,50	51,00	17,00	578,00		0,00		3.179,00	j						3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 43				51,00		578,00		0,00		3.179,00							3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	
44 Plafond- en wandsystemen																								
zie ruwbouwtimmerwerk				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 44				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 Schilderwerk																								
overschilderen stalen ramen binnen en buitenzijde	88	m2		0,00		0,00	65,00	5.720,00		5.720,00	j						5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	
overschilderen houten kozijnen en deuren aan binnen en buitenzijde. Excl binnendeuren en koziinen	21	m2		0,00		0,00	85,00	1.785,00		1.785,00	j						1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	
sauswerk binnenzijde buitenmuren en binnenwanden	709	m2		0,00		0,00	22,00	15.598,00		15.598,00	j						15.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,00	
overschilderen binnenkozijnen en deuren, houtimitatie	22	m2		0,00		0,00	145,00	3.190,00		3.190,00	j						3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	
retoucheren banken en overhuiving westzijde	1	post		0,00		0,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	j						2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
overschilderen balklaag met onderzijde zolder westzijde	20	m2		0,00		0,00	75,00	1.500,00		1.500,00	j						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
overig binnenschilderwerk	1	post		0,00		0,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	j						5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 46				0,00		0,00		36.093,00		36.093,00							36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00	
47 Binneninrichting																								
demonteren en na herstel weer aanbrengen banken in kerkschip	1	post	84,00	84,00	250,00	250,00		0,00		4.534,00	j						4.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00	
stelpost herstel banken	1	stpst	80,00	80,00	500,00	500,00		0,00		4.580,00	j						4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 47				164,00		750,00		0,00		9.114,00							9.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,00	
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren																								
demonteren / monteren mastgoten	62	m1	0,40	24,80	12,00	744,00		0,00		2.008,80	j						2.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,80	
bijleveren gootbeugels	40	st		0,00	7,75	310,00		0,00		310,00	j						310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
leveren en aanbrengen zinken regenwaterafvoeren	24	m1	0,50	12,00	23,00	552,00		0,00		1.164,00	j						1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	
bijleveren mastgoot M37	13	m1		0,00	18,75	243,75		0,00		243,75	j						243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 50				36,80		1.849,75		0,00		3.726,55							3.726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,55	
51 Binnenriolering																								
leveren en aanbrengen binnenriolering	1	post		0,00		0,00	750,00	750,00		750,00	j						750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 51				0,00		0,00		750,00		750,00							750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
52 Waterinstallaties																								
aanleg waterleiding nuts	1	st		0,00		0,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	j						3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
aanleg waterleiding naar keuken en toilet	1	st		0,00		0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	j						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 52				0,00		0,00		5.300,00		5.300,00							5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een-heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaan neming totaal	Stelposten	Totaal	Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een "j" in)						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL	Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de RCE)
											2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
53 Sanitair																								
leveren en aanbrengen sanitair	1	st	12,00	12,00	1.250,00	1.250,00		0,00		1.862,00	j						1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 53				12,00		1.250,00		0,00		1.862,00							1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	
60 Verwarmingsinstallaties																								
leveren en aanbrengen verwarmingsinstallatie	1	st		0,00		0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	j						35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 60				0,00		0,00		35.000,00		35.000,00							35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
61 Ventilatie- en luchtbehandelings-installaties																								
ventilatie toilet en keuken	1	st		0,00		0,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00	j						2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 61				0,00		0,00		2.250,00		2.250,00							2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
70 Elektrotechnische installaties																								
aanleg electra nuts	1	st		0,00		0,00	2.850,00	2.850,00		2.850,00	j						2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
aanleg electra installateur in kerk	1	st		0,00		0,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	j						14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
herstel bliksembeveiliging t.b.v. herstel dakwerk	1	post		0,00		0,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	j						2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 70				0,00		0,00		19.650,00		19.650,00							19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden																	317.942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.942,54	

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een-heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan-neming	Onderaan neming totaal	Stelposten	Totaal		Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een "j" in)						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL	Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de RCE)
												2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
							SUBTOTAAL van alle werkzaamheden												317.942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.942,54	
							Indirecte kosten																			
							Algemene bouwplaatskosten			7,00%		j						22.255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.255,98	
							Subtotaal incl. algemene bouwplaatskosten												340.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.198,52	
							Algemene kosten			6,00%		j						20.411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.411,91	
							Subtotaal incl. algemene kosten												360.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,43	
							Winst en risico			3,00%		j						10.818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,31	
							Subtotaal incl. winst en risico												371.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.428,74	
							Werken buiten de aanneemsom																			
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							tekeningen			2.000,00		j						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							bouwhistorische verkenning			3.000,00		j						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
										0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Coördinatievergoeding en ABK			0,00%								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Subtotaal incl. werken buiten de aanneemsom												376.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.428,74	
							Onvoorzien			5,00%		j						18.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,44	
							Subtotaal incl. onvoorzien												395.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.250,18	
							Directiekosten																			
							Opstellen instandhoudingsplan			2,29%								9.051,23						9.051,23	
							Jaarlijkse begeleiding			5,24%		j						20.711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.711,11	
							Monumentenwacht of andere deskundige:																			
							Abonnement			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Periodieke inspectie			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Orgelherstel			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Orgeladviseur			0,00%								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Onvoorzien orgel			0,00%								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Diverse adviseurs:																			
							Kosten accountant			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Kosten taxateur			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Bouwhistorisch onderzoek			0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Subtotaal incl. directiekosten												425.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.012,52	
							Leges			0,00%								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							CAR-verzekering			0,00%								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Subtotaal incl. leges en CAR												425.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.012,52	
							Indexeringspercentage			3,00%								3,00%	6,09%	9,27%	12,55%	15,93%	19,41%		
							Indexeringsbedrag												12.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,38	
							Subtotaal incl. indexering												437.762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.762,89	
							Btw			21,00%								91.930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.930,21	
							Btw terug (percentage invullen zonder - teken)			0,00%								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTAAL GENERAAL												**529.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**529.693**	